แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,650,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร จำนวน 1 หลัง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 1,730,582.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.5 รายงาน ปร.6

   6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สมชาย คำภิละ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

   7.2 มงคล อินต๊ะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 เดชดนัย โสภาวรรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:47

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**		**รวม**					18,679.00	
2	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**		**รวม**					5,367.60	
3	**งานวัสดุรองก้นฐานราก**		**รวม**					1,186.59	
4	**งานคอนกรีตรองก้นหลุมฐานราก**		**รวม**					1,895.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 330,551.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:53

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานแบบหล่อคอนกรีต**		**รวม**					37,000.05	
6	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**		**รวม**					23,830.72	
7	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ป้ายและหลังคาป้าย)**		**รวม**					191,313.40	
8	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ส่วนต่อเติมและปรับปรุง)**		**รวม**					30,375.73	
9	**งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ**		**รวม**					20,902.68	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							330,551.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 330,551.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:53

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	5.000	ชุด	0.00	0.00	85.00	425.00	425.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ 2 ช่อง	4.000	ชุด	0.00	0.00	115.00	460.00	460.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ 3 ช่อง	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	19.500	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	2,925.00	2,925.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	14.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	994.00	994.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	1,080.00	1,080.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	450.00	450.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา (กระเบื้องคอนกรีต)	43.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,290.00	1,290.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ	303.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	7,575.00	7,575.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	33.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	990.00	990.00	
	- งานเจาะช่องประตูผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	2.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	1,100.00	18,679.00	18,679.00	
2	**งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน**								
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	37.800	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,367.60	5,367.60	
	รวมค่างานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	-	-	0.00	0.00	142.00	5,367.60	5,367.60	
3	**งานวัสดุรองก้นฐานราก**								
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.920	ลบ.ม.	514.02	986.91	104.00	199.68	1,186.59	
	รวมค่างานวัสดุรองก้นฐานราก	-	-	514.02	986.91	104.00	199.68	1,186.59	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:53

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานคอนกรีตรองก้นหลุมฐานราก**								
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.880	ลบ.ม.	1,827.10	1,607.84	327.00	287.76	1,895.60	
	รวมค่างานคอนกรีตรองก้นหลุมฐานราก	-	-	1,827.10	1,607.84	327.00	287.76	1,895.60	
5	**งานแบบหล่อคอนกรีต**								
	- ไม้ใช้ทำแบบ	55.800	ลบ.ฟ.	467.29	26,074.78	0.00	0.00	26,074.78	
	- ตะปู	17.450	กก.	70.09	1,223.07	0.00	0.00	1,223.07	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	69.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	9,702.20	9,702.20	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	537.38	27,297.85	139.00	9,702.20	37,000.05	
6	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก.6 มม.	.064	ตัน	22,240.00	1,423.36	4,400.00	281.60	1,704.96	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร ศก.9 มม.	.119	ตัน	21,780.00	2,591.82	4,400.00	523.60	3,115.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10.00 เมตร ศก.12 มม.	.390	ตัน	19,435.52	7,579.85	3,600.00	1,404.00	8,983.85	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10.00 เมตร ศก.16 มม.	.340	ตัน	19,666.82	6,686.71	3,600.00	1,224.00	7,910.71	
	- เหล็กตะแกรง wiremesh หนา 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	34.000	ตร.ม.	29.44	1,000.96	5.00	170.00	1,170.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.450	กก.	34.42	944.82	0.00	0.00	944.82	
	รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต	-	-	83,186.20	20,227.52	16,005.00	3,603.20	23,830.72	
7	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ป้ายและหลังคาป้าย)**								
	- เหล็ก H-Beam 150x150x7x10 มม. (31.5 กก./ม.)	2,457.000	กก.	33.15	81,449.55	12.00	29,484.00	110,933.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. (7.01 กก./ม.)	168.200	กก.	19.63	3,301.76	10.00	1,682.00	4,983.76	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร น้ำหนัก 17.5 กก./ท่อน	1,213.000	ท่อน	29.64	35,953.32	10.00	12,130.00	48,083.32	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	268.000	กก.	26.25	7,035.00	10.00	2,680.00	9,715.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	234.000	กก.	24.25	5,674.50	10.00	2,340.00	8,014.50	
	- เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 6 มม .ยาว 6.00 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	1.000	ท่อน	579.44	579.44	173.83	173.83	753.27	
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู ขนาด 12" x 12" หนา 12 มม.	4.000	แผ่น	422.00	1,688.00	105.50	422.00	2,110.00	
	- J-bolt Dia 12 mm.ยาว 0.60 m.	24.000	ชุด	71.00	1,704.00	17.75	426.00	2,130.00	
	- พุกเคมี M 12	48.000	อัน	76.50	3,672.00	19.13	918.00	4,590.00	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ป้ายและหลังคาป้าย)	-	-	1,281.86	141,057.57	368.21	50,255.83	191,313.40	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	**งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ส่วนต่อเติมและปรับปรุง)**								
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	121.680	กก.	24.87	3,026.18	10.00	1,216.80	4,242.98	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	117.000	กก.	24.25	2,837.25	10.00	1,170.00	4,007.25	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร น้ำหนัก 17.5 กก./ท่อน	544.980	กก.	29.64	16,153.20	10.00	5,449.80	21,603.00	
	- พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว (1ถุงๆละ 75 ตัว)	1.000	ถุง	418.00	418.00	104.50	104.50	522.50	
	รวมค่างานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ส่วนต่อเติมและปรับปรุง)	-	-	496.76	22,434.63	134.50	7,941.10	30,375.73	
9	**งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ**								

วิทยาลัยการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:53

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	261.840	ตร.ม.	44.83	11,738.28	35.00	9,164.40	20,902.68	
	รวมค่างานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	-	-	44.83	11,738.28	35.00	9,164.40	20,902.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**330,551.37**	

กรมบัญชีกลาง

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:53

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานมุงหลังคา**		รวม					30,375.58	
2	**งานฝ้าเพดานและเพดาน**		รวม					74,524.83	
3	**งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ**		รวม					43,737.95	
4	**งานตกแต่งผิวผนัง**		รวม					177,065.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 773,883.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:54

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานฉาบปูน**		**รวม**					32,553.64	
6	**งานประตู-หน้าต่าง**		**รวม**					125,133.54	
7	**งานตกแต่งผิวพื้น**		**รวม**					93,903.63	
8	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ**		**รวม**					38,776.98	
9	**งานทาสี**		**รวม**					157,812.21	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							773,883.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 773,883.84 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานมุงหลังคา**								
	- แผ่น Metalsheet หนา 0.47 มม. ยาว 4.75 ม ฉนวน PU FOAM หนา 1 นิ้ว	10.000	แผ่น	1,060.20	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00	
	- แผ่น Metalsheet หนา 0.47 มม. ยาว 0.50 ม.	78.000	แผ่น	51.15	3,989.70	0.00	0.00	3,989.70	
	- แผ่น Metalsheet หนา 0.47 มม. ยาว 5.40 ม.	14.000	แผ่น	552.42	7,733.88	0.00	0.00	7,733.88	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	115.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	8,050.00	8,050.00	
	รวมค่างานมุงหลังคา	-	-	1,663.77	22,325.58	70.00	8,050.00	30,375.58	
2	**งานฝ้าเพดานและเพดาน**								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	313.000	ตร.ม.	127.16	39,801.08	75.00	23,475.00	63,276.08	
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (ฝ้าหลุม)	17.500	ตร.ม.	127.16	2,225.30	75.00	1,312.50	3,537.80	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด ชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	22.900	ตร.ม.	153.14	3,506.90	75.00	1,717.50	5,224.40	
	- ฝ้าเพดานภายนอก แผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 4 มม.	11.000	แผ่น	165.00	1,815.00	61.05	671.55	2,486.55	
	รวมค่างานฝ้าเพดานและเพดาน	-	-	572.46	47,348.28	286.05	27,176.55	74,524.83	
3	**งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ**								
	- งานผนังก่อดินเผาโปร่ง หนาครึ่งแผ่น	80.700	ตร.ม.	143.08	11,546.55	94.00	7,585.80	19,132.35	
	- งานผนังก่อดินเผาโปร่ง หนาเต็มแผ่น	9.000	ตร.ม.	286.17	2,575.53	176.00	1,584.00	4,159.53	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.ขนาด 0.10 x 0.10 ม,	127.900	ม.	107.30	13,723.67	46.00	5,883.40	19,607.07	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	3.800	ม.	156.79	595.80	64.00	243.20	839.00	
	รวมค่างานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ	-	-	693.34	28,441.55	380.00	15,296.40	43,737.95	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานตกแต่งผิวผนัง**								
	- งานบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x16"	56.000	ตร.ม.	275.13	15,407.28	166.00	9,296.00	24,703.28	
	- บัวพื้น พีวีซี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร / แผ่น	25.000	แผ่น	165.00	4,125.00	49.50	1,237.50	5,362.50	
	- ผนังป้าย วีว่าบอร์ดหนา 16 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	53.000	แผ่น	690.00	36,570.00	241.50	12,799.50	49,369.50	
	- ผนังป้าย แผ่นบอร์ดระบายอากาศ ขนาด 0.60 x 1.20 ม. หนา 4 มม.	7.000	แผ่น	46.00	322.00	13.80	96.60	418.60	
	- ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็ก 1 1/4" x 1 1/4" หนา 1.5 มม.	27.000	ตร.ม.	1,870.00	50,490.00	561.00	15,147.00	65,637.00	
	- ผนังวีว่าบอร์ด หนา 10 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	47.000	ตร.ม.	582.80	27,391.60	89.00	4,183.00	31,574.60	
	รวมค่างานตกแต่งผิวผนัง	-	-	3,628.93	134,305.88	1,120.80	42,759.60	177,065.48	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานฉาบปูน**								
	- งานฉาบปูน	196.000	ตร.ม.	79.09	15,501.64	87.00	17,052.00	32,553.64	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	79.09	15,501.64	87.00	17,052.00	32,553.64	
6	**งานประตู-หน้าต่าง**								
	- ป.1 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4.000	ชุด	4,356.29	17,425.16	0.00	0.00	17,425.16	
	- ป.2 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	3.000	ชุด	4,096.53	12,289.59	0.00	0.00	12,289.59	
	- ป.3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป.4 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานสแตนเลส ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	9,179.00	9,179.00	0.00	0.00	9,179.00	

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.5 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้สัก ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	9,966.79	9,966.79	0.00	0.00	9,966.79	
	- ป.6 ประตูบานสวิง อลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	5,530.00	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00	
	- ป.7 ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.000	ชุด	4,797.00	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.12 x 1.10 ม.	7.000	ชุด	2,200.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
	- น.2 หน้าต่างบานลับแล ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	1.000	ชุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- น.3 หน้าต่างบานกระจกติดตาย ขนาด 1.35 x 1.95 ม.	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	
	- น.4 หน้าต่างบานกระจกติดตาย ขนาด 1.80 x 1.95 ม.	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- น.5 หน้าต่างบานกระจกติดตาย ขนาด 0.60 x 1.60 ม.	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.6 หน้าต่างกระจกเทมเปอร์ ติดตาย ขนาด 1.72 x 1.70 ม. หนา 10 มม.	1.000	ชุด	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00	
	- น.7 หน้าต่างกระจกเทมเปอร์ ติดตาย ขนาด 1.38 x 1.62 ม. หนา 10 มม.	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.30 x 1.32 ม.	7.000	ชุด	2,108.00	14,756.00	0.00	0.00	14,756.00	
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	-	-	68,623.61	125,133.54	0.00	0.00	125,133.54	
7	**งานตกแต่งผิวพื้น**								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ผิวมัน) ขนาด 16"x 16" (ปูใหม่)	16.000	ตร.ม.	312.93	5,006.88	158.00	2,528.00	7,534.88	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค (ผิวหยาบ) ขนาด 16"x 16"	25.000	ตร.ม.	294.08	7,352.00	158.00	3,950.00	11,302.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x16" (ปูทับพื้นเดิม)	169.000	ตร.ม.	241.75	40,855.75	158.00	26,702.00	67,557.75	

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีพื้น	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,700.00	2,700.00	
	- สีทารองพื้นเอนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER 1 แกลลอน	3.000	แกลลอน	648.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
	- สีทากระเบื้องหลังคา TOA 1 แกลลอน	5.000	แกลลอน	525.00	2,625.00	0.00	0.00	2,625.00	
	- พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	8.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	240.00	240.00	
	รวมค่างานตกแต่งผิวพื้น	-	-	2,021.76	57,783.63	534.00	36,120.00	93,903.63	
8	**งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ**								
	- โถส้วมนั่งราบ american standard รุ่น TF-2407SC พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)	3.000	ชุด	5,390.00	16,170.00	450.00	1,350.00	17,520.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ american standard รุ่น TF-0947 พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมก๊อกน้ำ)	2.000	ชุด	1,525.00	3,050.00	450.00	900.00	3,950.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ american standard รุ่น TF-0477	1.000	ชุด	1,720.00	1,720.00	450.00	450.00	2,170.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า american standard รุ่น F21079	3.000	อัน	550.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ american standard รุ่น TF-9011	3.000	อัน	400.00	1,200.00	120.00	360.00	1,560.00	
	- ฝักบัวสายอ่อน american standard รุ่น A-6012	2.000	ชุด	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	- วาล์วฝักบัว american standard รุ่น F21033	2.000	อัน	370.00	740.00	35.00	70.00	810.00	
	- สายชำระ american standard รุ่น A-4900	3.000	ชุด	569.00	1,707.00	70.00	210.00	1,917.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น american standard รุ่น A-TJ69-10	3.000	อัน	550.00	1,650.00	25.00	75.00	1,725.00	
	- ที่วางสบู่ american standard รุ่น TF-9000	2.000	อัน	242.99	485.98	120.00	240.00	725.98	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น american standard รุ่น A-8200	3.000	อัน	470.00	1,410.00	75.00	225.00	1,635.00	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สต๊อปวาล์ว ทางเดียว american standard รุ่น A-5601	3.000	อัน	330.00	990.00	35.00	105.00	1,095.00	
	- สต๊อปวาล์ว 2 ทาง american standard รุ่น A-5602	3.000	อัน	390.00	1,170.00	35.00	105.00	1,275.00	
	- กระจกเรียบ สี่เหลี่ยม ยี่ห้อ KASSA ขนาด 60 x 45 x 0.4 ซม.	3.000	อัน	218.00	654.00	70.00	210.00	864.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	-	-	13,594.99	34,336.98	2,005.00	4,440.00	38,776.98	
9	**งานทาสี**								
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายนอก (ปูนใหม่)	111.000	ตร.ม.	61.87	6,867.57	34.00	3,774.00	10,641.57	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายนอก (ปูนเก่า)	396.800	ตร.ม.	60.69	24,081.79	34.00	13,491.20	37,572.99	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (ป้ายอาคาร)	145.000	ตร.ม.	51.36	7,447.20	34.00	4,930.00	12,377.20	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายใน (ปูนใหม่)	82.800	ตร.ม.	61.87	5,122.83	30.00	2,484.00	7,606.83	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายใน (ปูนเก่า)	443.000	ตร.ม.	60.69	26,885.67	30.00	13,290.00	40,175.67	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีย้อมไม้	23.700	ตร.ม.	81.76	1,937.71	50.00	1,185.00	3,122.71	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ภายใน	448.000	ตร.ม.	44.16	19,783.68	30.00	13,440.00	33,223.68	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ภายนอก	46.000	ตร.ม.	51.36	2,362.56	34.00	1,564.00	3,926.56	
	- งานทาสีลอฟท์ TOA	47.000	ตร.ม.	150.00	7,050.00	45.00	2,115.00	9,165.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	623.76	101,539.01	321.00	56,273.20	157,812.21	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							773,883.84	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบประปาและสุขาภิบาล**		**รวม**					9,756.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							9,756.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,756.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบประปาและสุขาภิบาล**								
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	612.15	612.15	226.50	226.50	838.65	
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	173.83	347.66	64.32	128.63	476.29	
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	ท่อน	62.62	250.48	23.17	92.68	343.16	
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	ท่อน	51.40	51.40	19.02	19.02	70.42	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	171.03	171.03	0.00	0.00	171.03	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	3.000	อัน	28.74	86.22	0.00	0.00	86.22	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว	2.000	อัน	6.54	13.08	0.00	0.00	13.08	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด 2 นิ้ว	1.000	อัน	36.45	36.45	0.00	0.00	36.45	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง ขนาด 3/4 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	2.000	อัน	5.76	11.52	0.00	0.00	11.52	

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:12:54

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	2.000	อัน	3.98	7.96	0.00	0.00	7.96	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา เกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	3.000	อัน	46.00	138.00	0.00	0.00	138.00	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง เกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	62.00	62.00	0.00	0.00	62.00	
	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	103.27	103.27	0.00	0.00	103.27	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ถัง	4,190.00	4,190.00	838.00	838.00	5,028.00	
	- บ่อซึมน้ำทิ้ง	1.000	ชุด	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	
	รวมค่างานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	-	7,923.77	8,451.22	1,171.01	1,304.83	9,756.05	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**9,756.05**	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:54

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง**		**รวม**					**119,697.68**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**119,697.68**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 119,697.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง**								
	- โคมไฟ LED PANEL 40 วัตต์ แบบติดลอย	16.000	ชุด	834.00	13,344.00	115.00	1,840.00	15,184.00	
	- หลอด LED 1x18w ฝังฝ้าพดาน	28.000	ชุด	189.00	5,292.00	115.00	3,220.00	8,512.00	
	- โคมเดี่ยว LED รางยาว 20 w ขาสปริงแบบติดลอย ไม่มีฝาครอบ	17.000	ชุด	218.00	3,706.00	115.00	1,955.00	5,661.00	
	- โคมเดี่ยว LED รางยาว 20 w ขาสปริงแบบติดลอย มีฝาครอบกันน้ำ	6.000	ชุด	498.00	2,988.00	115.00	690.00	3,678.00	
	- สปอร์ตไลท์ LED 50 วัตต์	3.000	ชุด	599.00	1,797.00	165.00	495.00	2,292.00	
	- สาย THW ขนาด 2.5 sq.mm.	8.000	ม้วน	981.31	7,850.48	0.00	0.00	7,850.48	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	772.000	เมตร	0.00	0.00	7.00	5,404.00	5,404.00	
	- สาย THW ขนาด 4 sq.mm.	6.000	ม้วน	1,427.40	8,564.40	0.00	0.00	8,564.40	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW 4 sq.mm.	560.000	เมตร	0.00	0.00	10.00	5,600.00	5,600.00	
	- สาย THW-A 1x35 sq.mm.	1.500	ม้วน	2,318.00	3,477.00	0.00	0.00	3,477.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW-A 1x35 sq.mm.	140.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	4,200.00	4,200.00	
	- กล่องแยกสาย 4"x4"	57.000	อัน	25.00	1,425.00	0.00	0.00	1,425.00	
	- ข้อต่อเข้ากล่อง 1/2 นิ้ว	208.000	อัน	4.00	832.00	0.00	0.00	832.00	
	- ข้อต่อตรง 1/2"	168.000	อัน	4.25	714.00	0.00	0.00	714.00	
	- เต้ารับ ปลั๊กกราวด์คู่พร้อมหน้ากาก	30.000	ชุด	138.00	4,140.00	90.00	2,700.00	6,840.00	
	- สายกราวด์ THW 10 sq.mm	10.000	เมตร	350.00	3,500.00	16.00	160.00	3,660.00	
	- แท่งกราว์ด ยาว 1.80 เมตร	1.000	อัน	148.00	148.00	44.40	44.40	192.40	
	- ท่อไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 1/2"	84.000	เส้น	59.00	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00	
	- ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟ	336.000	เมตร	0.00	0.00	20.00	6,720.00	6,720.00	
	- พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8 "	1.000	เครื่อง	890.00	890.00	400.00	400.00	1,290.00	
	- สวิทช์ทางเดียว พร้อมหน้ากาก	32.000	ชุด	68.00	2,176.00	80.00	2,560.00	4,736.00	
	- สวิทช์ 2 ทาง พร้อมหน้ากาก	4.000	ชุด	103.00	412.00	85.00	340.00	752.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24 ช่อง 3 เฟส	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	3,660.00	3,660.00	15,860.00	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.000	set	998.00	998.00	299.40	299.40	1,297.40	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	-	-	22,051.96	79,409.88	5,366.80	40,287.80	119,697.68	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								**119,697.68**	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่**		**รวม**					6,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่**								
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่	2.000	เครื่อง	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00	
	รวมค่าย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่	-	-	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	6,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							6,000.00	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ตราสัญลักษณ์เทศบาล**		**รวม**					24,567.00	
2	**ช่องใส่ตั๋วรับจำนา**		**รวม**					3,270.00	
3	**งานตกแต่งเคาน์เตอร์**		**รวม**					15,524.75	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							43,361.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 43,361.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ตราสัญลักษณ์เทศบาล**								
	- ตราสัญลักษณ์เทศบาล อลูซิงค์ยกกล่อง สติกเกอร์ยูวี ขนาด ศก.2.00 เมตร และ ตัวอักการโละ ซิงค์ยกกล่องพ่นสีอุตสาหกรรม 2K พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	24,567.00	24,567.00	0.00	0.00	24,567.00	
	รวมค่าตราสัญลักษณ์เทศบาล	-	-	24,567.00	24,567.00	0.00	0.00	24,567.00	
2	**ช่องใส่ตั๋วรับจำนา**								
	- ช่องใส่ตั๋วจำนำ แผ่น HMR หนา 15 มม. ขนาด 0.90 x 1..95 x 0.20 เมตร	1.000	อัน	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
	รวมค่าช่องใส่ตั๋วรับจำนา	-	-	3,270.00	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00	
3	**งานตกแต่งเคาน์เตอร์**								
	- งานบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	25.000	ตร.ม.	446.99	11,174.75	174.00	4,350.00	15,524.75	
	รวมค่างานตกแต่งเคาน์เตอร์	-	-	446.99	11,174.75	174.00	4,350.00	15,524.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**43,361.75**	

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:12:55

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองแค อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)**		**รวม**					54,400.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							54,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:13:00

.....ประธานกรรมก

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)**								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวนขนาด18,000บีทียู	2.000	เครื่อง	27,200.00		0.00	0.00	54,400.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)	-	-	27,200.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

กรมบัญชีกลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:13:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	330,551.37	1.3062	431,766.19	
			รวมค่าก่อสร้าง	431,766.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 431,766.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:10

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	431,766.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 431,766.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานสถาปัตยกรรม**	773,883.84	1.3062	1,010,847.07	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,010,847.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,010,847.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:11

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,010,847.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,010,847.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบสุขาภิบาล**	9,756.05	1.3062	12,743.35	
			รวมค่าก่อสร้าง	12,743.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,743.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	12,743.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,743.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้า**	119,697.68	1.3062	156,349.10	
			รวมค่าก่อสร้าง	156,349.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,349.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้า

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	156,349.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 156,349.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	6,000.00	1.3062	7,837.20	
			รวมค่าก่อสร้าง	7,837.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,837.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

กลุ่มงาน/งาน งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	7,837.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,837.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร**	43,361.75	1.3062	56,639.11	
			รวมค่าก่อสร้าง	56,639.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,639.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:13

กลุ่มงาน/งาน งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	56,639.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 56,639.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

(สมชาย คำภิละ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภาวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:16:13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 431,766.19 บาท	431,766.19	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 1,010,847.07 บาท	1,010,847.07	
3	งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 หลังละ 12,743.35 บาท	12,743.35	
4	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 156,349.10 บาท	156,349.10	
5	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ จำนวน 1 หลังละ 7,837.20 บาท	7,837.20	
6	งานตกแต่งภายใน-ภายนอกอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 56,639.11 บาท	56,639.11	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	54,400.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 7 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

สรุป	ราคากลาง	1,730,582.02	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดสิบสองบาทสองสตางค์ .....)		

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์

15 สิงหาคม 2567 09:16:26

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตำบล ยุหวา อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567

(สมชาย คำภิละ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภาวรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชดนัย โสภาวรรณ์
15 สิงหาคม 2567 09:16:26