

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
สูง 9.40 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,650,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,665,775.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมชาย คำภีระ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 มงคล อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชดนัย โสภารวรรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

เดชดนัย โสภารวรรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:00

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบาล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารจากก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หงต้อม ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมฐานบันไดและต่อเติมฐานบันไดเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

หน่วยงานกลางโดย เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					96,600.74	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					6,080.00	
6	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม					28,293.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,232,881.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,232,881.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชชัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องเก็บ	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	1,200.00	1,200.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)	5.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	300.00	300.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ 2 บาน	4.000	ชุด	0.00	0.00	115.00	460.00	460.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดพร้อมวงกบ 3 ช่อง	3.000	ชุด	0.00	0.00	150.00	450.00	450.00	
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	19.500	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	2,925.00	2,925.00	
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หน้า 10-15 ซม.)	14.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	994.00	994.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุมูลงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	450.00	450.00	

เดชนัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา (กระเบื้องคอนกรีต)	43.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	720.00	
	- งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	272.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า	33.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	990.00	990.00	990.00	
	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน									
	- งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	37.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,367.60	5,367.60	5,367.60	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก									
	- ทราดยาบรองพื้น	1.920	ลบ.ม.	514.02	986.91	104.00	199.68	1,186.59	1,186.59	
	งานคอนกรีตรองก้นหลุมฐานราก									
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.880	ลบ.ม.	1,897.20	1,669.53	426.00	374.88	2,044.41	2,044.41	
	งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้เท้าแบบ	55.800	ลบ.ฟ.	467.29	26,074.78	0.00	0.00	26,074.78	26,074.78	
	- ไม้แคว ยึดไม้แบบ	16.740	ลบ.ฟ.	448.60	7,509.56	0.00	0.00	7,509.56	7,509.56	

เดชณัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ตะปู		17.460	กก.	32.39	565.52	0.00	0.00	565.52	
- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต		69.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	9,702.20	9,702.20	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร		.064	ตัน	21,470.00	1,374.08	4,400.00	281.60	1,655.68	
ศก.6 มม.									
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10.00 เมตร		.119	ตัน	20,880.00	2,484.72	4,400.00	523.60	3,008.32	
ศก.9 มม.									
- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 ยาว 10.00		.390	ตัน	19,435.52	7,579.85	3,600.00	1,404.00	8,983.85	
เมตร ศก.12 มม.									
- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 ยาว 10.00		.340	ตัน	19,666.82	6,686.71	3,600.00	1,224.00	7,910.71	
เมตร ศก.16 มม.									
- เหล็กตะแกรง wiremesh หนา 4 มม.		34.000	ตร.ม.	29.44	1,000.96	5.00	170.00	1,170.96	
ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.									
- ลวดผูกเหล็ก		27.450	กก.	34.42	944.82	0.00	0.00	944.82	

เดชดนัย ไสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ป้ายและหลังคาป้าย)	- เหล็ก H-Beam 150x150x7x10 มม. (31.5 กก./ม.)	2,457.000	กก.	39.13	96,142.41	12.00	29,484.00	125,626.41	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. (7.01 กก./ม.)	168.200	กก.	19.51	3,281.58	10.00	1,682.00	4,963.58	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร	1,213.000	กก.	28.48	34,546.24	10.00	12,130.00	46,676.24	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก./ท่อน	268.000	ท่อน	26.25	7,035.00	10.00	2,680.00	9,715.00	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	234.000	กก.	24.25	5,674.50	10.00	2,340.00	8,014.50	
	- เหล็กฉาก 50x50 มม. ยาว 6.00 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	1.000	ท่อน	579.44	579.44	173.83	173.83	753.27	
	- เหล็กแผ่นตัดเจาะรู ขนาด 12" x 12" หนา 12 มม.	4.000	แผ่น	500.00	2,000.00	125.00	500.00	2,500.00	

เดชนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- J-bolt Dia 12 mm. ยาว 0.60 m.	24.000	ชุด	66.00	1,584.00	16.50	396.00	1,980.00	
	- พุกเคมี M 12	48.000	อัน	76.50	3,672.00	19.13	918.00	4,590.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ส่วนต่อเติมและปรับปรุง)								
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 29.5 กก./ท่อน	121.680	กก.	17.27	2,101.41	10.00	1,216.80	3,318.21	
	- เหล็กตัวซี หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	117.000	กก.	24.25	2,837.25	10.00	1,170.00	4,007.25	
	- ท่อเหล็กวงรีเหล็กม้วน หนา 2.0 มม. ขนาด 2"x2" ยาว 6.00 เมตร น้ำหนัก 17.58 กก./ ท่อน	544.980	กก.	28.48	15,521.03	10.00	5,449.80	20,970.83	
	- พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว (1 คู่ ละ 75 ตัว)	1.000	คู่	515.00	515.00	0.00	0.00	515.00	
	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กรูปพรรณ	261.840	ตร.ม.	34.16	8,944.45	35.00	9,164.40	18,108.85	

เดชชัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	86,854.42	241,311.75	18,262.46	103,851.39	345,163.14	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- แผ่น Metalsheet ทน 0.47 มม. ยาว 4.75 ม. ฉนวน PU FOAM ทน 1 นิ้ว	10,000	แผ่น	1,060.20	10,602.00	0.00	0.00	10,602.00	
	- แผ่น Metalsheet ทน 0.47 มม. ยาว 0.50 ม.	78,000	แผ่น	51.15	3,989.70	0.00	0.00	3,989.70	
	- แผ่น Metalsheet ทน 0.47 มม. ยาว 5.40 ม.	14,000	แผ่น	552.42	7,733.88	0.00	0.00	7,733.88	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	115,000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	8,050.00	8,050.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.	283,000	ตร.ม.	177.25	50,161.75	75.00	21,225.00	71,386.75	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	28,000	ตร.ม.	177.25	4,963.00	75.00	2,100.00	7,063.00	

เดชนัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	22.900	ตร.ม.	204.33	4,679.15	75.00	1,717.50	6,396.65	
	- คิวสแตนเลส ขนาด 40 x 10 มม. ยาว 2.00 เมตร / เส้น	55.000	เส้น	450.00	24,750.00	112.50	6,187.50	30,937.50	
	- ไมโครกร ขนาด 4x250x1.7 ซม.	44.000	ท่อน	39.80	1,751.20	7.96	350.24	2,101.44	
	- กาวตะปู	4.000	หลอด	85.00	340.00	17.00	68.00	408.00	
	- ผ้าเพดานภายนอก แผ่นสกริปบอร์ด หนา 4 มม.	27.200	ตร.ม.	49.30	1,340.96	89.00	2,420.80	3,761.76	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังก่อดินเผาโปร่ง หนาครึ่งแผ่น	98.740	ตร.ม.	143.08	14,127.71	89.00	8,787.86	22,915.57	
	- งานผนังก่อดินเผาโปร่ง หนาเต็มแผ่น	9.120	ตร.ม.	286.17	2,609.87	162.00	1,477.44	4,087.31	
	- เส้าเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	129.800	ม.	89.68	11,640.46	46.00	5,970.80	17,611.26	

เดชนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	3,800	ม.	133.71	508.09	64.00	243.20	751.29	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" (ผนัง,เสา,คานาดอร์)	164,000	ตร.ม.	396.49	65,024.36	189.00	30,996.00	96,020.36	
	- ฉาบเรียบผิวผนัง พิวรี ขนาด 9.5-12 มม. ยาว 2.00 เมตร/เส้น	74,000	เส้น	54.00	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00	
	- บัวพื้น พิวรี ขนาด 4 นิ้ว ยาว 2.40 เมตร/แผ่น	13,000	แผ่น	250.00	3,250.00	75.00	975.00	4,225.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง หิน 5 มม. รองด้วยแผ่นไม้อัด หิน 6 มม.	6,800	ตร.ม.	915.50	6,225.40	0.00	0.00	6,225.40	
	- ผนังป้าย แผ่นสไมท์บอร์ด หิน 20 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.(รีวับอร์ด)	55,000	แผ่น	761.30	41,871.50	108.00	5,940.00	47,811.50	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูน	174,400	ตร.ม.	79.09	13,793.29	87.00	15,172.80	28,966.09	

เดชนัย ไสถารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประดิษฐ์-หน้าต่าง								
- ป.1		4.000	ชุด	3,416.03	13,664.12	0.00	0.00	13,664.12	
- ป.2		3.000	ชุด	3,686.74	11,060.22	0.00	0.00	11,060.22	
- ป.3		2.000	ชุด	4,400.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
- ป.4		1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
- ป.5		1.000	ชุด	5,728.62	5,728.62	0.00	0.00	5,728.62	
- ป.6		1.000	ชุด	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
- ป.7		1.000	ชุด	4,797.00	4,797.00	0.00	0.00	4,797.00	
- น.1		7.000	ชุด	2,240.00	15,680.00	0.00	0.00	15,680.00	
- น.2		1.000	ชุด	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
- น.3		2.000	ชุด	3,600.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
- น.4		1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
- น.5		1.000	ชุด	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

เดชนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

หน้า 10

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น.6		1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
- น.7		2.000	ชุด	5,200.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	
- เหล็กคัตหน้าต่าง ขนาด 1.30 x 1.32 ม. (รวมค่าแรง)		7.000	ชุด	2,108.00	14,756.00	0.00	0.00	14,756.00	
- เหล็กคัตประตู ขนาด 0.60 x 1.90 ม. (รวมค่าแรง)		1.000	ชุด	1,217.00	1,217.00	0.00	0.00	1,217.00	
งานตกแต่งผิวพื้น									
- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวมัน ขนาด 24" x 24"		105.000	ตร.ม.	390.83	41,037.15	174.00	18,270.00	59,307.15	
- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 24" x 24"		25.000	ตร.ม.	390.83	9,770.75	174.00	4,350.00	14,120.75	
- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"		65.000	ตร.ม.	274.46	17,839.90	158.00	10,270.00	28,109.90	
- งานพาสีพื้น (ค่าแรง)		90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	2,700.00	2,700.00	

เดชณัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทารองพื้นเอนกประสงค์ TOA QUICK PRIMER 1 แกลลอน	3.000	แกลลอน	648.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
	- สีทากระเบื้องผนัง TOA 1 แกลลอน	5.000	แกลลอน	495.00	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส่วนนั่งราบ american standard รุ่น TF- 2407SC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	5,490.00	16,470.00	450.00	1,350.00	17,820.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ american standard รุ่น TF-0947 พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	1,670.00	3,340.00	450.00	900.00	4,240.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ american standard รุ่น TF-0477 พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,070.00	2,070.00	450.00	450.00	2,520.00	
	- กอน้ำอ่างล้างหน้า american standard รุ่น F21079	3.000	อัน	550.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ american standard รุ่น TF-9011	3.000	ชุด	400.00	1,200.00	120.00	360.00	1,560.00	

เดชนันท์ ไสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6012	- ฝักบัวสายออน american standard รุ่น A-	2.000	ชุด	870.00	1,740.00	70.00	140.00	1,880.00	
	6012								
	- สายชำระ american standard รุ่น A-4900	3.000	ชุด	580.00	1,740.00	35.00	105.00	1,845.00	
	- กอน้ำล้างพื้น american standard รุ่น A-	3.000	ชุด	540.00	1,620.00	25.00	75.00	1,695.00	
	TJ69-10								
	- ที่วางสบู่ american standard รุ่น TF-9000	2.000	ชุด	242.99	485.98	120.00	240.00	725.98	
	- วาล์วฝักบัว american standard รุ่น F21033	2.000	ชุด	370.00	740.00	0.00	0.00	740.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น american standard รุ่น A-8200	3.000	ชุด	520.00	1,560.00	75.00	225.00	1,785.00	
	- สดอปลวาล์ว ทางเดียว american standard รุ่น A-5601	3.000	ชุด	330.00	990.00	35.00	105.00	1,095.00	
5602	- สดอปลวาล์ว 2 ทาง american standard รุ่น A-	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	35.00	105.00	1,275.00	
	- กระจากเรียบ สี่เหลี่ยม ยี่ห้อ KASSA ขนาด 60 x 45 x 0.4 ซม.	3.000	ชุด	218.00	654.00	70.00	210.00	864.00	

เดชนัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี	207.000	ตร.ม.	48.40	10,018.80	0.00	0.00	10,018.80	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายนอก และ ป้ายอาคาร (ปูนใหม่)								
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายนอก (ปูนเก่า)	396.800	ตร.ม.	47.07	18,677.37	34.00	13,491.20	32,168.57	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายใน (ปูนใหม่)	82.800	ตร.ม.	48.40	4,007.52	0.00	0.00	4,007.52	
	- งานทาสีน้ำ กึ่งเงาภายใน (ปูนเก่า)	200.000	ตร.ม.	47.07	9,414.00	30.00	6,000.00	15,414.00	
	- งานทาสีย้อมไม้	25.060	ตร.ม.	67.44	1,690.04	50.00	1,253.00	2,943.04	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	453.000	ตร.ม.	45.71	20,706.63	28.00	12,684.00	33,390.63	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	81,353.31	561,932.42	3,954.46	184,965.34	746,897.76	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	610.28	610.28	120.00	120.00	730.28	
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	171.96	343.92	40.00	80.00	423.92	

เดชนัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

หน้า 14

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ท่อประปา ขนาด 3/4 นิ้ว ขึ้น 13.5	4,000	ท่อน	62.15	248.60	30.00	120.00	368.60	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ของงอ 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	1,000	อัน	171.03	171.03	51.31	51.31	222.34	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ของงอ 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	3,000	อัน	28.74	86.22	8.62	25.87	112.09	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	1,000	อัน	36.45	36.45	10.94	10.94	47.39	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ของงอ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว	1,000	อัน	7.00	7.00	2.10	2.10	9.10	
	ลด 1/2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว	2,000	อัน	8.90	17.80	2.67	5.34	23.14	
	ลด 1/2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ของงอ 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว	2,000	อัน	4.67	9.34	1.40	2.80	12.14	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้อต่อตรง ขนาด 3/4 นิ้ว	2,000	อัน	3.98	7.96	1.19	2.39	10.35	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี ของงอ 90 องศา	3,000	อัน	45.00	135.00	13.50	40.50	175.50	
	เกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว								
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา	1,000	อัน	62.00	62.00	18.60	18.60	80.60	
	เกลียวในทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว								

เดชดนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- น้ำยาประสานท่อพีวีซี 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	103.27	103.27	0.00	0.00	103.27	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ถัง	4,190.00	4,190.00	838.00	838.00	5,028.00	
	- บ่อซีเมนต์น้ำทิ้ง	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,005.43	7,528.87	2,138.33	2,317.85	9,846.72	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟ LED LAMPTAN PANEL 40 watt	17.000	ชุด	875.00	14,875.00	115.00	1,955.00	16,830.00	
	- โคมดวงนํ้าหลอด LED 15w ผังฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	25.000	ชุด	175.00	4,375.00	52.50	1,312.50	5,687.50	
	- โคมเดี่ยว LED 18 w (ขาสปริงแบบติดลอยไม่มีกรอบ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.000	ชุด	168.00	3,024.00	115.00	2,070.00	5,094.00	
	- โคมเดี่ยว LED 18 w (ขาสปริงแบบติดลอยกรอบพลาสติก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	259.00	1,295.00	115.00	575.00	1,870.00	

เดชนันท์ โสภารรรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟสายยาง LED พร้อมปลั๊กคอนโทรล 3 ชุด	26.000	เมตร	59.00	1,534.00	17.70	460.20	1,994.20	
	- สาย THW 2.5 sq.mm.	8.000	ม้วน	794.39	6,355.12	0.00	0.00	6,355.12	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW 2.5 sq.mm.	772.000	เมตร	0.00	0.00	7.00	5,404.00	5,404.00	
	- สาย THW 4 sq.mm.	6.000	ม้วน	1,427.40	8,564.40	0.00	0.00	8,564.40	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW 4 sq.mm.	560.000	เมตร	0.00	0.00	10.00	5,600.00	5,600.00	
	- สาย THW-A 1x35 sq.mm	2.000	ม้วน	1,997.00	3,994.00	0.00	0.00	3,994.00	
	- ค่าแรงเดินสายไฟฟ้า THW-A 1x35 sq.mm	140.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	4,200.00	4,200.00	
	- กลองแยกสาย 4" x 4"	57.000	อัน	24.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	
	- ขอดเข้ากล่อง 1/2 นิ้ว	208.000	อัน	7.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00	
	- ขอดตรง 1/2"	168.000	อัน	6.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	
	- เติร์ป ปลั๊กกรวดคู่พร้อมหมาก	29.000	ชุด	145.00	4,205.00	43.50	1,261.50	5,466.50	
	- สายกรวด THW 10 sq.mm	8.000	เมตร	50.00	400.00	12.50	100.00	500.00	
	- แผงกรวด ท่อแดง ยาว 1.80 เมตร	1.000	อัน	95.00	95.00	19.00	19.00	114.00	

เดชชัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อไฟฟ้า พีวีซี ขนาด 1/2"	84.000	ท่อน	42.00	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	
	- พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8"	1.000	ชุด	868.00	868.00	400.00	400.00	1,268.00	
	- สวิตช์ทางเดียว พร้อมหมวก	30.000	ชุด	52.25	1,567.50	15.68	470.25	2,037.75	
	- สวิตช์ 2 ทาง พร้อมหมวก	2.000	ชุด	77.90	155.80	23.37	46.74	202.54	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 24 ช่อง 3 เฟส	1.000	ชุด	13,139.00	13,139.00	919.73	919.73	14,058.73	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	20,260.94	71,806.82	1,895.98	24,793.92	96,600.74	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งใหม่	2.000	เครื่อง	1,540.00	3,080.00	1,500.00	3,000.00	6,080.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	1,540.00	3,080.00	1,500.00	3,000.00	6,080.00	
6	งานตกแต่งภายในอาคาร								

เดชนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตราสัญลักษณ์เทศบาล จิงคยกลอง สติ๊กเกอร์วี ขนาด ๘๓.๒๐๐ เมตร ตัวอักษรโลหะ จิงคยกลอง พนีสื่อสหกรณ์ ๒K พร้อมติดตั้ง - ของใส่ตัวจำนำ	1.000	ชุด	24,567.00	24,567.00	0.00	0.00	24,567.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคาร	1.000	อื่น	2,760.00	2,760.00	966.00	966.00	3,726.00	
		-	-	27,327.00	27,327.00	966.00	966.00	28,293.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,232,881.36	

เดชดนัย โสภารรรณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:40

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญศาลเทพบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญศาลเทพบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร แบ่งเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)		รวม					54,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								54,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 54,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภาวรณ

21 พฤษภาคม 2567 08:55:48

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)								
	1.1 เครื่องปรับอากาศ18000BTU	2,000	ชุด	27,200.00		0.00	0.00	54,400.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter กรองฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)	-	-	27,200.00	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เดชดนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:55:48

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบุญเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด		
แบบเลขที่	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 พ.ค. 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญ	1,232,881.36	1.3070	1,611,375.93	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,611,375.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 465.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,465.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,611,375.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

เดชดนัย โสภารรณ์

21 พฤษภาคม 2567 08:57:28

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญหลวงพ่อทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบุญหลวงพ่อทศบาลตำบลสันป่าตอง งบอุดหนุน 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลสันป่าตอง อำเภอเมืองเชียงใหม่
แบบเลขที่	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567

(สมชาย คำภีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เทชณัย โสภารณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เดชนัย โสภารณ

21 พฤษภาคม 2567 08:57:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาณบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาณบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หงด้อม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง


แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (..... หนังสือแนบหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)	1,665,775.93

เดชนัย โสภารรณ์


21 พฤษภาคม 2567 08:57:40

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบุญบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง	ตำบล	พงตอม	อำเภอ	สันป่าตอง
				จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567				


(สมชาย คำภีระ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เดชดนัย โสถาวรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบุญบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบุญบาลเทศบาลตำบลสันป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ตำบล พงตอม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง
จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่	21 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ระบบ inverter ครอบฝุ่น PM 2.5 (พร้อมติดตั้ง)	54,400.00	0.00	54,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				54,400.00	

๑๕๓

21 พฤษภาคม 2567 08:57:34

...ประธานกรรมการฯ

...การรวมการ

..กรรมการ

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสีน่ป่าตอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมและต่อเติมสถานธนาบาลเทศบาลตำบลสีน่ป่าตอง ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 23.20 เมตร สูง 9.40 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลสีน่ป่าตอง	อำเภอ	สีน่ป่าตอง	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสีน่ป่าตอง / เทศบาลตำบลสีน่ป่าตอง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567				

(สมชาย คำภีระ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภารรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง