

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,780,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,735,779.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมชาย คำภีระ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.2 มงคล อินตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เดชดนัย โสภารรรถน์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:34:10

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตรราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยี่หวะ อำเภอ สิบสองมื่น จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					329,115.78	✓
2	เดินท่อประปา		รวม					832,735.81	✓
3	งานประตุน้ำ		รวม					15,672.43	✓
4	งานจัดระบายน้ำทิ้ง		รวม					12,103.21	✓
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,189,627.23	✓ ok.

สมชาย คำภีระ
 20 มิถุนายน 2567 09:39:42

หมายเหต : แสดงรายการปริมาณ และราคาการ 1,189,627.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

หมายเหตประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินชุด	175.000	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	220.00	38,500.00	38,500.00	✓
	- งานทรายถมดิน	174.000	ลบ.ม.	373.83	65,046.42	0.00	0.00	65,046.42	✓
	- งานรื้อคอนกรีตและชนทั้ง	35.840	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	21,504.00	21,504.00	✓
	- คอนกรีตโครงสร้าง (STRENGTH 240 กก/ตร.ซม.) งานพื้นอาคาร	54.000	บาท/ลบ.ม.	1,827.10	98,663.40	327.00	17,658.00	116,321.40	✓
	- งานเหล็กดัดระแนงสำเร็จรูป Wiremesh ขนาด 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	359.000	บาท/ตร.ม.	29.44	10,568.96	5.00	1,795.00	12,363.96	✓
	-	15.000	บาท/วัน	0.00	0.00	4,500.00	67,500.00	67,500.00	✓
	ค่าแรงยกฝักรงระบายน้ำในจุดที่จะวางท่อเมนต้นประปา (3711 ฝ่า คัด 250 ฝ่า/ 1 วัน)								
	-	197.000	จุด	0.00	0.00	40.00	7,880.00	7,880.00	✓
	ค่าแรงเจาะวางระวางระบายน้ำพร้อมปูนยาแนวกลับคืน สภาพ								
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	2,230.37	174,278.78	5,692.00	154,837.00	329,115.78	✓

ok.

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:39:42

.....ประธานกรรมการ

หน้า 2

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานสามทาง 1 1/2 นิ้ว ลด 4 หุน ขึ้น 13.5	26.000	อัน	37.00	962.00	0.00	0.00	962.00	✓
	- งานสามทาง 1 นิ้ว ลด 4 หุน ขึ้น 13.5	6.000	อัน	20.56	123.36	0.00	0.00	123.36	✓
	- งานสามทาง 6 หุน ลด 4 หุน ขึ้น 13.5	8.000	อัน	9.00	72.00	0.00	0.00	72.00	✓
	- ของอ PVC 90 องศา ขนาด 4 หุน ขึ้น 13.5	1,182.000	อัน	3.62	4,278.84	0.00	0.00	4,278.84	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 4 หุน ขึ้น 13.5	108.000	บาท/ทอน	50.47	5,450.76	0.00	0.00	5,450.76	✓
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด 4 หุน ขึ้น 13.5	197.000	อัน	33.60	6,619.20	0.00	0.00	6,619.20	✓
	- งานเดินท่อ PVC 4 หุน ขึ้น 13.5	432.000	บาท/ม.	0.00	0.00	9.63	4,160.16	4,160.16	✓ 21,666.32
	รวมค่าเดินท่อประปา	-	-	21,483.61	789,896.15	3,668.63	42,839.66	832,735.81	✓ OK.
	งานประตุน้ำ								
	- สามทาง PVC 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.000	อัน	333.18	666.36	0.00	0.00	666.36	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	1.000	ทอน	956.08	956.08	0.00	0.00	956.08	✓
	- ประตุน้ำ PVC 4 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.000	อัน	626.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	✓
รวม 2874.44									ประธานกรรมการ

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:39:42

หน้า 5


กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบ PVC 90 องศา ขึ้น 13.5	2.000	อัน	171.03	342.06	0.00	0.00	342.06	✓
	- สามทาง PVC 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	12.000	อัน	242.00	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	3.000	บาท/พอน	575.70	1,727.10	0.00	0.00	1,727.10	✓
	- ประตุน้ำ PVC 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	6.000	อัน	579.00	3,474.00	0.00	0.00	3,474.00	✓
	- ท่อ 90 องศา PVC 3 นิ้ว ขึ้น 13.5	6.000	อัน	84.82	508.92	0.00	0.00	508.92	✓
	- ขอบ PVC 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	6.000	อัน	36.45	218.70	0.00	0.00	218.70	✓
	- สามทาง PVC 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	12.000	อัน	58.00	696.00	0.00	0.00	696.00	✓
	- ประตุน้ำ PVC 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	6.000	อัน	60.00	360.00	0.00	0.00	360.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 13.5	3.000	บาท/พอน	247.66	742.98	0.00	0.00	742.98	✓
	- สามทาง PVC 1 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	10.000	อัน	29.21	292.10	0.00	0.00	292.10	✓
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	5.000	อัน	155.00	775.00	0.00	0.00	775.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	2.500	บาท/พอน	109.35	273.37	0.00	0.00	273.37	✓
	- ขอบ PVC 90 องศา ขนาด 1 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	5.000	อัน	18.93	94.65	0.00	0.00	94.65	✓




 ประธานกรรมการ
 12,408.89
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทาง PVC 1 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	16.00	32.00	0.00	0.00	32.00	✓
	- ประตุน้ำ PVC 1 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	99.00	99.00	0.00	0.00	99.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	.500	บาท/ทอน	99.53	49.76	0.00	0.00	49.76	✓
	- ของอ 90 องศา PVC 1 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	8.41	8.41	0.00	0.00	8.41	✓
	- สามทาง PVC 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	8.40	33.60	0.00	0.00	33.60	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	บาท/ทอน	62.15	62.15	0.00	0.00	62.15	✓
	- ประตุน้ำ PVC 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	23.00	46.00	0.00	0.00	46.00	✓
	- ของอ PVC 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	4.67	9.34	0.00	0.00	9.34	✓
	- สามทาง PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	6.50	13.00	0.00	0.00	13.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	.500	บาท/ทอน	50.47	25.23	0.00	0.00	25.23	✓
	- ประตุน้ำ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	✓
	- ของอ PVC 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	3.62	3.62	0.00	0.00	3.62	389.11
	รวมค่างานประตุน้ำ	-	-	4,671.16	15,672.43	0.00	0.00	15,672.43	OK


ประธานกรรมการ

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:39:42


กรรมการ

หน้า 7


กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานจัดระบบน้ำทิ้ง								
	- ข้อง PVC 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	171.03	1,026.18	0.00	0.00	1,026.18	✓
	- ประตุน้ำ PVC 4 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	626.00	1,252.00	0.00	0.00	1,252.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 13.5	.500	บาท/ทอน	956.08	478.04	0.00	0.00	478.04	✓
	- ข้อง PVC 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	18.000	อัน	84.82	1,526.76	0.00	0.00	1,526.76	✓
	- ประตุน้ำ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	579.00	3,474.00	0.00	0.00	3,474.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 13.5	1.500	บาท/ทอน	575.70	863.55	0.00	0.00	863.55	✓
	- ข้อง PVC 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	21.000	อัน	28.74	603.54	0.00	0.00	603.54	✓
	- ประตุน้ำ PVC 2 นิ้ว ชั้น 13.5	7.000	อัน	60.00	420.00	0.00	0.00	420.00	✓
	- ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	บาท/ทอน	247.66	495.32	0.00	0.00	495.32	✓
	- ข้อง PVC 90 องศา ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	162.62	975.72	0.00	0.00	975.72	✓
	- ประตุน้ำ PVC 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	155.00	310.00	0.00	0.00	310.00	✓

ประธานกรรมการ

11, 415, 11

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อ PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	บาท/ทอน	162.62	162.62	0.00	0.00	162.62	✓
	-ช่อง PVC 90 องศา ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	6.000	อัน	8.41	50.46	0.00	0.00	50.46	✓
	-ประตุน้ำ PVC 1 นิ้ว ชั้น 13.5	2.000	อัน	99.00	198.00	0.00	0.00	198.00	✓
	-ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	บาท/ทอน	99.53	99.53	0.00	0.00	99.53	✓
	-ช่อง PVC 90 องศา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	3.000	อัน	4.67	14.01	0.00	0.00	14.01	✓
	-ประตุน้ำ PVC 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	23.00	23.00	0.00	0.00	23.00	-
	-ท่อขนาด PVC 3/4 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	บาท/ทอน	62.15	62.15	0.00	0.00	62.15	✓
	-ช่อง PVC 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	3.000	อัน	3.62	10.86	0.00	0.00	10.86	✓
	-ประตุน้ำ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	อัน	7.00	7.00	0.00	0.00	7.00	✓
	-ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	1.000	ทอน	50.47	50.47	0.00	0.00	50.47	✓ 678.10
	รวมค่างานอุดระบายน้ำทั้ง	-	-	4,167.12	12,103.21	0.00	0.00	12,103.21	ok
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,189,627.23	

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:39:42

หน้า 9

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลสุทนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยหว่า	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลสุทนต์	จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ บิมน้ำและอุปกรณ์ระบบ		รวม					181,769.40	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ									181,769.40 / ok

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 181,769.40

บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 11:39:34

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	บิ๊มน้ำและอุปกรณ์ระบบ								
	1.1 ท่อน้ำPVCขนาด4นิ้วชั้น13.5	10.000	ท่อน	956.08		0.00		9,560.80	✓
	1.2 ซัพเพิร์สเมคิควีขนาด7.5HP380V2"(32ใบพัด)	1.000	ชุด	52,803.00		0.00		52,803.00	✓
	1.3 ซัพเพิร์สเมคิควีขนาด2HP380V2"(16ใบพัด)	1.000	ชุด	22,897.00		0.00		22,897.00	✓
	1.4 บิ๊มSUPER5HP3สาย	2.000	ชุด	18,691.00		0.00		37,382.00	✓
	1.5 มาตรรัวต้นน้ำ4"	1.000	ชุด	16,822.00		0.00		16,822.00	✓
	1.6 ประตุน้ำพวงมกลี4"มอก.	1.000	ชุด	5,841.00		0.00		5,841.00	✓
	1.7 หนาจานเกลียว4นิ้วมอก.	2.000	ชุด	514.00		0.00		1,028.00	✓
	1.8 นี้อต5/8"x3	5.000	ตัว	112.00		0.00		560.00	✓
	1.9 ยางหนาจาน	2.000	อัน	42.00		0.00		84.00	✓
	1.10 ตูเก็บเอกสาร2บานที่บิลีเทา	1.000	ชุด	6,065.00		0.00		6,065.00	✓
	1.11 ท่อน้ำPVCขนาด2นิ้วชั้น13.5	60.000	ท่อน	247.66		0.00		14,859.60	✓
	1.12 ท่อน้ำPVCขนาด3นิ้วชั้น13.5	20.000	ท่อน	575.70		0.00		11,514.00	✓
รวม ปริมาณการงาน 216.40									

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 11:39:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.13 แคลมป์เมตร	1.000	ชุด	1,093.00		0.00	0.00	1,093.00	/
	1.14 ประแจจับแปบ2ขา	2.000	อัน	630.00		0.00	0.00	1,260.00	/
	รวมค่าปั้มน้ำและอุปกรณ์ระบบ	-	-	127,289.44	181,769.40	0.00	0.00	181,769.40	/ ok.
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 11:39:34

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะเจ้าโรง หมู่ที่ 14			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะเจ้าโรง หมู่ที่ 14 ตำบลห้วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะเจ้าโรง หมู่ที่ 14 ตำบลห้วย อำเภอไทรน้อย จังหวัด เชียงใหม่			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัด เชียงใหม่			
แบบเลขที่	0			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะเจ้าโรง หมู่ที่ 14	1,189,627.23	1.3063	1,554,010.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,554,010.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,613.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 430.11 บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,554,010.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

OK

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยี่หวะ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการให้รางวัล Factor F	เงินลงนามจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,554,010.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 3,613.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 430.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,554,010.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:43:51

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจ๊ะโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจ๊ะโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า อำเภอ			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยี่หว้า	อำเภอ	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	0			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

(สมชาย คำภีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภารรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยุหว่า	อำเภอ สันป่าตอง	จังหวัด เชียงใหม่	
แบบเลขที่	0			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปั้มน้ำและอุปกรณ์ระบบ	181,769.40	0.00	181,769.40	
รวมค่าก่อสร้าง				181,769.40	

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
		ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยุหว่า	อำเภอ สันป่าตอง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลสันป่าตอง / เทศบาลตำบลสันป่าตอง	
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	

(สมชาย คำภีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภารณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ยุหว่า

แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 จำนวน 1.000 หลังละ 1,554,010.05 บาท	1,554,010.05	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	181,769.40	
สรุป	ราคากลาง	1,735,779.45	
ราคากลาง (.....) ทั้งนี้ถ้าเงินได้แสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์			

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยี่หว้า				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยี่หว้า	อำเภอ	สันป่าตอง	จังหวัด	เชียงใหม่			
แบบเลขที่	0								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง								
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด								
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่								

(สมชาย คำภีระ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มงคล อินตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เดชดนัย โสภารณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

สมชาย คำภีระ

20 มิถุนายน 2567 09:45:39